


BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY. PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
0.5 cm	Wykładzina pcv antypoślizgowa wywinięta 15 cm na ściany
5.0 cm	Posadzka anhydrytowa z ogrzewaniem podłogowym wodnym
0.01 cm	Folia refleksyjna λ 0.035
20.0 cm	Płyty EPS 100-038
0.01 cm	Folia PE paroszczelna 1x
20 cm	Płyta fundamentowa
5.00 cm	Chudy beton
15.00 cm	Warstwa wyrównująca z piasku średniego

D1	DACH - KONSTRUKCJA BEZ OCIEPLENIA POŁĄCI
1.0 cm	Gont bitumiczny na osnowie z włókna szklanego
0.01 cm	Papa podkładowa np. PV 64/1200
1.8 cm	Płyta budowlana MFP
8x14 cm	Krokwie z tarcicy nasyczonej

D2	SUFIT PODWIESZANY Z OCIEPLENIEM
8x14 cm	Belki z tarcicy nasyczonej
0.01 cm	Folia PE paroprzepuszczalna 1x
20 cm	Wełna mineralna na ruszcie stalowym
4-5 cm	Ruszt stalowy do płyt g-k
4-5 cm	Wełna mineralna (pomiędzy rusztem stalowym)
0.01 cm	Folia PE paroszczelna 1x
1x1.25 cm	Płyta g-k z gładzią gipsową

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ
2.0 cm	Tynk mineralny na siatce z klejem
15.0 cm	Płyty EPS 200-036 mocowane masą asf.-kaucz.
0.5 cm	Hydroizolacja z masy asfaltowo-kauczukowej
18.0 cm	Błoczki silikatowe ES18
1.5 cm	Tynk c-w klasa III
0.5 cm	Klej
1.0 cm	Płytki ceramiczne

S2	PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1.5 cm	Tynk silikatowy baranek o granulacji 1 mm barwiony w masie
15.0 cm	Styropian
18.0 cm	Błoczki z gazobetonu 600
1.5 cm	Płytki ceramiczne z warstwą kleju (do wys. 2.10m nad posadzką)
2.0 cm	Tynk c-w klasa III, z gładzią gipsową (powyżej 2.10m nad posadzką)

UWAGI

- WYMIARY SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE
- OKNA ZAMONTOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA I WYKONAĆ DOOKOŁA WĘGARKI ZE STYROPIANU GR. MIN. 3CM

OPINIE/UZGODNIENIA

ARPOT
biuro projektowe

biuro projektowe
K.Grosiak, K.Połocki Sp.J.
ul.Krzyszowska 68, 23-400 Bitgoraj
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Inwestor	Gmina Miejska Przeworsk ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Lokalizacja inwestycji	ul.Kąty, 37-200 Przeworsk Dz.nr: 3116, 3061, 3063
TEMAT	BUDOWA I PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO PRZY UL.KĄTY W PRZEWORSKU
Treść rysunku	BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY. PRZEKRÓJ A-A

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
56/2013	1:50	Architektura	PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: architektura	mgr inż. arch. Emilia Król 88/LBOKK/2011	
Sprawdzający branża: architektura	mgr inż. arch. Jolanta Radomska 04/LOIA/03	
Opracowała branża: architektura	mgr inż. arch. Urszula Grosiak	

Data opracowania	11/2013	Nr rys.	A-8
------------------	---------	---------	-----