


RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH BUDYNKU TECHNICZNO-SANITARNEGO

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (ZLEW+PODAJNIK MYDŁA+SUSZARKA). WYS.MONTAŻU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- KOSZ NA ŚMIECI. WYS. MONTAŻU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- PORĘCZ STAŁA NA WYS. 75-85cm
- PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS.70cm
- MISKA WC PODWIESZANA. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS. 45-50cm
- PORĘCZ UCHYLNA. GÓRNA KRAWĘDŹ NA WYS. 75-85cm
- OSŁONA NA WYS. PISUARU
- PISUAR
- PRZEWIJAK SKŁADANY NA WYS. 80-90cm
- WENTYLATOR WYWIEWNY SUFITOWY
- WYCIERACZKA SYSTEMOWA ZLICOWANA Z NAWIERZCHNIĄ. WYMIAR 85x60cm.

UWAGI

- WYMIARY SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY OTWORÓW POD WYPOSAŻENIE SANITARNE NALEŻY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- NALEŻY ZACHOWAĆ PODANE MINIMALNE ODLEGŁOŚCI W OSIACH URZĄDZEŃ
- WYKŁADZINĘ PCV NALEŻY WYWINĄĆ 15CM NA ŚCIANY. WYKŁADZINĘ UŁOŻYĆ BEZSPÓINOWO
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

OPINIE/UZGODNIENIA

biuro projektowe
"ARPOT"

K.Grosiak, K.Poćocki Sp.J.

ul.Krzyszowska 68, 23-400 Bitgoraj

tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Inwestor	Gmina Miejska Przeworsk ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Lokalizacja inwestycji	ul.Kąty, 37-200 Przeworsk Dz.nr: 3116, 3061, 3063
TEMAT	BUDOWA I PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO PRZY UL.KĄTY W PRZEWORSKU
Treść rysunku	BUDYNEK TECHNICZNO-SANITARNY. RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
56/2013	1:25	Architektura	PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: architektura	mgr inż. arch. Emilia Król 88/LBOKK/2011	
Sprawdzający branża: architektura	mgr inż. arch. Jolanta Radomska 04/LOIA/03	
Opracowała branża: architektura	mgr inż. arch. Urszula Grosiak	

Data opracowania	11/2013	Nr rys.	A-6
------------------	---------	---------	-----