ul. św.Jana.PROJEKTOWANA ilość mikropali kotwiących TITAN 52/26 71 szt. dł.6,00m o rozstawie wg rysunku (zasada co drugi pal.) Kąt nachylenia zmiany w zależności od infrastruktury technicznej w drodze od 29 -45 stopni.

ul.Sw.Jana.PROJEKTOWANA ilość pali CFA fi 60 cm 140 szt.dł. 7,00m o rozstawie w osi co 100 cm przy krawężniku jezdni.Pale od nr 79 przy granicy działki/osuwiska. Zbrojenie HEB 160

LINIA PRZEBIEGU KORYTEK ŚCIEKOWYCH WG.KPED karta 01.35.

LINIA PRZEBIEGU KORYTEK ŚCIEKOWYCH WG.KPED karta 03.13.

Św.Jana DZ.3084/6

Sw.Jana

linia krawężnika

DZ.3093/1

DZ.3096/3

DZ.3095/2

DZ.3095/4

DZ.3097/3

DZ.3098

DZ.3084/5

DZ.3092

DZ.3100/1

DZ.3079

DZ.3078

DZ.3077

DZ.3076

DZ.3074

DZ.3073

DZ.3072

DZ.3071

DZ.3080

ul.Słoneczna

Oznaczenia graficzne dla budynków w granicy inwestycji.

	PROJEKTOWANA LINIA PRZEBIEGU KORYTEK ŚCIEKOWYCH wg KPED karta 03.13
	PROJEKTOWANA przebudowa ulicy św.Jana na szerokości 1,00 m od osi jezdni. krawężnika .
	PROJEKTOWANA PALISADA Z PALI
	PROJEKTOWANE MIKROPALE TITAN
	Granice własności działek
	Liinia krawężnika
	Liinia przebiegu sieci gazowej
	PROJEKTOWANA LINIA PRZEBIEGU KORYTEK ŚCIEKOWYCH wg KPED karta 01.35

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest dokładne lokalizacji istniejących podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w razie kolizji z projektowanym przyjąć zasady zgodne obowiązującymi przepisami. Należy zachować wymagane przepisami odległości osiowej od urządzeń obcych.
2. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie w strefach występowania istniejących urządzeń podziemnych, które nie były objęte tą inwentaryzacją lub w których brak jest informacji w dokładnych rozmiarach.
3. Położenie kolumn istniejących oraz projektowych elementów należy wytyczyć geodezyjnie.
4. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie stwierdzenia odmiennych warunków od zawartych w dokumentacji projektowej należy powiadomić się z projektantem w celu podjęcia decyzji.
5. Podane wymiary należy potwierdzić na budowie, w razie wystąpienia wymiary dotyczące w innych dokumentacji w dokumentacji projektowej obowiązuje. Dotyczy wykroczenia nie dopuszczone w dokumentacji projektowej bierzący wymiarów dokonać projektanta.
6. Ze względów technologicznych wykucia są prowadzone przy ujemnej temp. poniżej -5C.
7. Roboty ziemne należy prowadzić w okresie takich upadów atmosferycznych które uniemożliwiają wpływ przez napływem wody.
8. Wymiary podane w metrach.
9. W rzeczywistej przydatności istniejącej przy wymienionych robót wymagane dokumentacje dwukrotnie. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją z badań geotechnicznych podłoża gruntowego przedstawi ogólnym sprowadzeniu oraz ze szczegółowym zestawieniem sprzyjają stanu/ogólnej możliwej miejscowej substancji z projektem niniejszego zabezpieczenia.
10. Roboty wykonywać pod ciągłym nadzorem geologa i według jego zaleceń w porozumieniu z konstruktorem konsystencji liczby mikropali.
11. Pale kotwi. na głębokość w wartości rozwiązaniu projektu.
12. Rzędna PALI fi 60 cm co 1m w osi pal i stopu.
13. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO PALA SPRAWDZIĆ EWENTUALNĄ W TERENIE ZMIANĘ POŁOŻENIA ISTNIEJĄCYCH PODZIEMNYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BHP PRZY PALOWANIU W POBLIŻU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH. PALISADA PALI MIKROPALA PO WCZEŚNIEJSZYM SUGEROWANIU Z GEOLOGIEM I KONSTRUKTOREM

F.H.U.B. **"EuroProjekt"** 32-014 Brzezie 407 k/Krakowa tel/fax tel.012-284-55-94
e-mail: [redacted]

ZLECENIODAWCA:	Gmina Miejska Przeworsk ul.Zagłobińskiego 19 37-200 Przeworsk	Projektował: mgr inż.Zbigniew Chomiczewski
OBIEKT:	Sieć kanalizacji deszczowej	
TEMAT:	"Stabilizacja osuwiska Skarpy Starego Miasta, rejon ulic Rejonu ul. św.Jana, Kąty, Wąska, Krętа, wraz z odbudową drogi i infrastruktury technicznej	
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PALI ul.ŚW.JANA ORAZ LINIA KORYTWK ŚCIEKOWYCH PRZY OCZEPIE	Nr rysunku: P-2	Data: październik 2016 — SKALA: 1:100