

---

**PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
**45317000-2 Inne instalacje elektryczne**

**NAZWA INWESTYCJI :** Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2  
**ADRES INWESTYCJI :** Przeworsk ul. M. Konopnickiej 21A  
**INWESTOR :** Gmina Miejska  
**ADRES INWESTORA :** Przeworsk  
**BRANŻA :** elektryczna  
**DATA OPRACOWANIA :** 28.07.2010 r.

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót :** zł

**Słownie:**

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**28.07.2010 r.**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacja elektryczna</b>					
1		<b>Instalacja wewnętrzna</b>			
1	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic RW	szt.		
d.1	0404-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 5-08	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt		
d.1	0408-02				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0204-01				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 5-08	Przewody kabelkowe OMY3x1m2) wciągane do rur	m		
d.1	0207-01				
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych LS 20x15 mocowanych przez przykręca-	m		
d.1	0114-02	nie na podłożu drewnianym			
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych LS-32x32( mocowanych przez przykręca-	m		
d.1	0114-05	nie na podłożu betonowym			
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe OMY3x1 wciągane w kanały listwy elektroinstalacyjne	m		
d.1	0208-01				
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000