

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Obiekt: **Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku**

Lokalizacja: **Działki nr ewid. 253/2, 252/5 położone w Przeworsku,  
ul. Marii Konopnickiej 21A**

Inwestor: **Gmina Miejska Przeworsk  
ul. Jagiełńska 10**

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

**Jan Kojder  
zam. Przeworsk ul. Ogrodowa 7A**

## **1. Dane ogólne**

### **1.1 Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku przedszkola miejskiego nr 2 w Przeworsku.

## **2. Zakres robót**

Projektowany budynek jest obiektem niskim.

### **2.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:**

- docieplenie ścian budynku
- docieplenie istniejących stropów
- docieplenie stropodachów
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie kotłowni gazowej
- wykonanie pomieszczenia wentylatorni
- montaż kolektorów słonecznych
- wygłuszenie przewodów wentylacyjnych

## **3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.**

Działki zabudowane są przedmiotowym budynkiem poddawany termomodernizacji. Do budynku istnieją utwardzone dojścia oraz dojazd. Budynek wyposażony w media.

## **4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

4.1. Roboty wykonywane na rusztowaniach.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;**

- ogólny instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401
- rozdział 8 - rusztowania i ruchomy podesty robocze
- rozdział 9 - roboty na wysokościach
- rozdział 12 -roboty murarskie i tynkarskie
- systemy zabezpieczeń: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze z odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaże kierownika budowy sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.

## **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

### **6.1 Środki techniczne:**

- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi )
- zabezpieczenia rusztowań
- kaski ochronne , szelki, odzież ochronna dla robotników
- środki gaśnicze
- środki pierwszej pomocy medycznej

Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w budynku tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót (barak składany z gotowych elementów)

### **6.2 Środki organizacyjne:**

- nadzór kierownika budowy
- informacja o telefonach alarmowych( pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji) umieszczona w widocznym miejscu
- tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi)

Opracował: